Kifúvás lapostető felett, H=+4,50m
Airvent PER-100 túlnyomáskibocsátó

Airvent PER-160 túlnyomáskibocsátó

Kifúvás lapostető felett, H=+4,50m

Airvent TD-500/160 Silent, V=365m³/h, dp=100Pa, U=230V/50hz/1~, P=22W, Álmennyezet felett elhelyezve! Hozzá:MCA500/160 visszacsapó szelep. Vezérlés:villamos tervek szerint időkapcsolóról

Airvent TD-160/100 Silent, V=100m³/h, dp=60Pa, U=230V/50hz/1~, P=25W, Mennyezet alatt elhelyezve! Hozzá:MCA160/100 visszacsapó szelep. Vezérlés:villamos tervek szerint időkapcsolóról

Airvent PER-100 túlnyomáskibocsátó

Álmennyezet felett vezetve

Jelmagyarázat:

- hga légcsatorna (Spiro)
- hő- és hangszigetelt flexi légcsatorna (Sonodect25)
- elszívó légszelep (Airvent KVP-100)
- Aereco EMM-830 (tölgy szín) szellőző, V=5-35m³/h (10Pa), Hozzá: AEA099T (tölgy szín) Keskeny esővédő rovarrács,
- alsó ajtórács (600x100mm)

Megjegyzés:
Légcsatorna rendszer Airvent SP-Spiro gumitömítéses rendszerrel szerelenő.
Csőmegfogás Hilti MV-PI légcsatorna bilinccsel.
Padlástérben és kültérben vezetett vezetéken Armaflex/AC13 hőszig., kültérben +öntapadós alufólia.
Ventilátorok vezérlése villamos tervek szerint.

Ezen terv az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll!

Építtető: Gyula Város Önkormányzata
5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Létesítmény megnevezése: Kijelölt ingatlan saját tulajdonú telekrész
"ZÖLDKERESZT" házi gyermekorvosi rendelő és háziorvosi ügyelet ép.
5700 Gyula, Béke sugárút 39. hrsz: 4712

Rajz megnevezése: Szellőzés alaprajz

Varga Roland e.v.
Békéscsaba, Szőlő u. 67.sz.
Varga Roland
G-04-0390
ép. gépész tervező

Tervfajta:	Méretarány:	Munkaszám:
kiviteli	M 1:100	
Rajzterület: 0,125m2	Dátum: 2017.06.02.	Rajzjel: GSZ-01